

Installatie voorwaarden

Revisie 20221126

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij maken het beste dat haalbaar is speciaal voor u. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen voor u en voor ons als mede ons aan de planning te kunnen houden, informeren wij u graag over onze installatie voorwaarden.

Indien de werkplek niet aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact met ons op en dan kijken wij samen naar een passende oplossing binnen uw kaders.

Algemeen

1. De woning dient afsluitbaar, wind- en waterdicht te zijn.
2. De werkplek dient leeg en vrij van obstakels te zijn. Denk hierbij aan meubels, kasten e.d. of, in het geval van vloerverwarming, drempels, open haarden e.d. die in te leggen ruimte aanwezig zijn.
3. De werkplek dient bezemschoon te zijn.
4. Aanwezigheid sanitaire voorzieningen. Ook onze monteurs moeten wel eens naar het toilet.
5. Geen andere werkzaamheden op de werkplek door derden.
6. Onbelemmerde toegang tot de werkplek.
7. De werkvloer dient droog en uitgehard te zijn.
8. Kwetsbare plekken dienen te worden beschermd of verwijderd (e.g. deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten e.d.). Wij doen ons uiterste best om zo netjes en secuur mogelijk te werken, echter dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat wij soms met zwaar materiaal werken.
9. Alle sparingen, gaten en doorvoeren dienen aanwezig te zijn.
10. Mocht er tijdens de werkzaamheden schade en/of lekkage ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, dan zullen wij deze indien mogelijk repareren. Helaas hebben wij niet voor iedere situatie het juiste gereedschap. Indien wij geen reparatie kunnen uitvoeren, worden de kosten voor reparatie doorberekend aan de klant.
11. Tijdens onze werkzaamheden beschouwen wij de woning als bouwplaats. Het betreden hiervan, door eigenaar of derden, is op eigen risico.
12. Op de dag van oplevering dient de klant aanwezig te zijn om de installatie te keuren en het oplever rapport te ondertekenen.
13. Meer, extra en/of reparatiewerkzaamheden worden door Cryio in rekening gebracht tegen €60,00 excl. BTW per uur.
14. Mochten wij onze werkzaamheden niet kunnen aanvangen als gevolg van het niet volgen van deze installatievoorwaarden en/of het onjuist verstrekken van informatie, dan zullen wij €480,00 in rekening brengen indien de monteur

onverrichter zaken moet vertrekken of €60,00 excl. BTW voor ieder verhoogd uur.

15. Geen van de punten in deze voorwaarden sluit een ander punt uit. Wij hebben de voorwaarden onderverdeeld voor uw gemak maar ieder van de punten is op elk van diensten van toepassing.

Installatie vloerverwarming

16. De vloer dient vlak en egaal te zijn met een tolerantie van maximaal 3mm per strekkende meter.
17. Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden, dan dient dit aan de monteur van Cryio aangegeven te worden.
18. Bij aansluiting vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
19. Er dient minimaal 20cm ruimte te zijn rondom de verdeler (boven, onder, links en rechts).
20. De verdeler dient binnen een straal van 2 meter vanaf de te verwarmen vloer te kunnen worden geplaatst.
21. De verdeler dient op dezelfde etage als de te verwarmen vloer te kunnen worden geplaatst. In overleg is plaatsing boven de te verwarmen vloer mogelijk, maar nimmer onder de te verwarmen vloer. Dit in verband met ontluuchtingsproblemen.
22. De aansluiting op de warmtebron dient binnen een straal van 3 meter te zitten.
23. Bij verdelers vanaf 5 groepen dient een aansluiting van minimaal 22mm op de warmtebron aanwezig te zijn.
24. Geaard stopcontact dient aanwezig te zijn op de locatie van de verdeler.
25. Er dient stromend water in de woning aanwezig te zijn. Dit in verband met het afvullen en op druk zetten van de verdeler(s).

Installatie luchtkast/WTW

26. Kwetsbare oppervlakten zoals, ramen, afgewerkte muren, deuren etc., dienen afgeplakt te zijn. Dit in verband met schade door slijpstof.
27. De route van de luchtkanalen dient vrij te zijn elektrische, water, riool en andere leidingen.
28. In de muren en plafonds langs de route van de luchtkanalen mogen geen elektrische, water, riool of andere leidingen zitten. Dit in verband met lekkage door boren tijdens het ophangen van de luchtkanalen.
29. Onbelemmerde en breed genoeg doorgang om de luchtkast van buiten naar de bedoelde locatie in de woning te brengen.

Installatie ClimaLevel

30. Totale opbouwhoogte bedraagt 125mm exclusief afwerkvloer (e.g. parket, tegels, laminaat etc.).
31. De gehele vloer dient vrij te zijn van elektrische, water, riool of andere leidingen. Dit in verband met het risico op breken van de afwerkvloer.
32. Tijdens en na installatie mag er niemand op de vloer komen totdat de dekvloer is aangebracht.